
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwatorskie elewacji nawy głównej, zakrystii Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chyrowej dawna Cerkiew Grekokatolicka p.w. Opieki Bogurodzicy w Chyrowej obecnie Kościół filialny Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Iwli

ADRES INWESTYCJI : Chyrowa

INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Iwli

ADRES INWESTORA : 38-450 Iwla, Iwla 55A

BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2024 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów.
Inspektor nadzoru. Imię i nazwisko. Pieczęć. Podpis.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Prace konserwatorskie pokrycia elewacji gontem - Nawa Główna						
2	Prace konserwatorskie elewacji - Zakrystia i Prezbiterium						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace konserwatorskie pokrycia elewacji gontem - Nawa Główna			
1	KNR 2-02 1610- d.1 02	Rusztowania przyścienne do robót konserwatorskich	m ²		
	Elewacja lewa	9,00*4,00	m ²	36,00	
	Elewacja prawa	9,00*4,00	m ²	36,00	
				RAZEM	72,00
2	TZKBNK VII -150 d.1	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z gontu ścian elewacji z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m ²		
	Elewacja lewa	$[8,35+(1,40+0,50)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	53,94	
	Elewacja prawa	$[8,35+(0,80+0,40)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	51,91	
				RAZEM	105,85
3	TZKBNK VII -207 d.1 analogia	Dezynsekcja gontu ścian metodą iniekcijną oraz natryskiem powierzchniowym	m ²		
	Elewacja lewa	$[8,35+(1,40+0,50)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	53,94	
	Elewacja prawa	$[8,35+(0,80+0,40)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	51,91	
				RAZEM	105,85
4	KNR 19-01 0531- d.1 04	Rozebranie zmuśniętych fragmentów pokrycia z gontów ścian nawy głównej	m ²		
	Elewacja lewa	$\{[8,35+(1,40+0,50)/2]*[4,95+0,85]\}*50\%$	m ²	26,97	
	Elewacja prawa	$\{[8,35+(0,80+0,40)/2]*[4,95+0,85]\}*50\%$	m ²	25,96	
				RAZEM	52,93
5	TZKBNK V -315 d.1	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.20 m2, głębokość wycięcia 10 cm	szt.		
	konstrukcja ściany	11,00	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
6	TZKBNK V -318 d.1	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.50 m2, głębokość wycięcia 10 cm	szt.		
	konstrukcja ściany	6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
7	TZKBNK VI -36 d.1	Uzupełnienie rozebranych fragmentów krycia ścian gontami	m ²		
	Elewacja lewa	$\{[8,35+(1,40+0,50)/2]*[4,95+0,85]\}*50\%$	m ²	26,97	
	Elewacja prawa	$\{[8,35+(0,80+0,40)/2]*[4,95+0,85]\}*50\%$	m ²	25,96	
				RAZEM	52,93
8	KNR 4-01 0631- d.1 01 analogia	Impregnacja przeciwgrzybicza płynnym środkiem do ochrony drewna	m ²		
	Elewacja lewa	$[8,35+(1,40+0,50)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	53,94	
	Elewacja prawa	$[8,35+(0,80+0,40)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	51,91	
				RAZEM	105,85
9	KNR 4-01 0631- d.1 01 analogia	Impregnacja środkiem do zwalczania szkodników drewna	m ²		
	Elewacja lewa	$[8,35+(1,40+0,50)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	53,94	
	Elewacja prawa	$[8,35+(0,80+0,40)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	51,91	
				RAZEM	105,85
10	KNR 0-41 0101- d.1 04 analogia	Impregnacja hydrofobowa gontów	m ²		
	Elewacja lewa	$[8,35+(1,40+0,50)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	53,94	
	Elewacja prawa	$[8,35+(0,80+0,40)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	51,91	
				RAZEM	105,85
11	KNR 4-01 0631- d.1 01 analogia	Impregnacja gontu ścian preparatem przeciwpożarowym	m ²		
	Elewacja lewa	$[8,35+(1,40+0,50)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	53,94	
	Elewacja prawa	$[8,35+(0,80+0,40)/2]*[4,95+0,85]$	m ²	51,91	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	105,85
2		Prace konserwatorskie elewacji - Zakrystia i Prezbiterium			
12	KNR 2-02 1610-d.2 02	Rusztowania przyścienne do robót konserwatorskich	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
13	KNR 19-01 0701-d.2 10 analogia	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych elewacji zakrystii i prezbiterium	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,10+4,00]*3,10+[8,00+7,35]*4,75+2,40$	m ²	112,82	
				RAZEM	112,82
14	KNR BC-02 0121-d.2 02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
15	KNR 0-25 0101-d.2 02	Mycie elewacji i elementów architektonicznych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
16	KNR 4-01 0108-d.2 11	Wywiezienie materiałów odpadowych (gruz) z remontu elewacji zakrystii i prezbiterium samochodami na odległość do 1 km	m ³		
		82,20*0,03	m ³	2,47	
				RAZEM	2,47
17	KNR 4-01 0108-d.2 12	Wywiezienie materiałów odpadowych (gruz) z remontu elewacji zakrystii i prezbiterium samochodami - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		2,47	m ³	2,47	
				RAZEM	2,47
18	KNR BC-02 0121-d.2 03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wypełnienie spoin	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
19	KNR BC-02 0127-d.2 01	Nałożenie na elewację preparatu BFA o działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym - ręcznie jednokrotnie	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
20	KNR AT-26 0304-d.2 05	Gruntowanie i wzmocnienie powierzchniściany elewacji środkiem Tiefengrund - ręcznie	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
21	KNR 0-40 0209-d.2 01	Przygotowanie podłoża pod uzupełnienie tynku - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
22	KNR 0-40 0210-d.2 01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
23	KNR 0-40 0210-d.2 02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości Krotność = 2	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
24	KNR 9-32 0216-d.2 01	Wykończenie powierzchni elewacji pod malowanie tynkiem cienkowarstwowym	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
25	KNR 0-40 0212-d.2 02	Gruntowanie pod powłoki malarskie na elewacji	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
26	KNR 0-40 0212-d.2 04	Wykonanie powłoki malarskiej na elewacji zakrystii i prezbiterium zgodnie z projektem konserwatorskim - dwukrotne	m ²		
	zakrystia+prezbiterium	$[8,00+4,00+8,00+7,40]*[2,50+3,50]/2$	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-q	607,06		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale 10 cm	m ³	0,52		
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,02		
3.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0,02		
4.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0,03		
5.	detergent	dm ³	18,08		
6.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	1,39		
7.	farba elewacyjna silikatowa - kolory wg projektu konserwatorskiego	dm ³	36,99		
8.	gonty	szt.	3 440,45		
9.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,09		
10.	gwoździe do gontów	kg	10,59		
11.	haki do muru	kg	1,85		
12.	maty (płyty) trzciniowe gr. 3.5 cm	m ²	2,93		
13.	płyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0,03		
14.	płyty pomostowe robocze	m ²	0,94		
15.	preparat BFA o działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym	dm ³	16,44		
16.	preparat ognioochronny przeciwpożarowy	dm ³	21,17		
17.	produkt do dezynsekcji powierzchni	1000 ml	1,06		
18.	środek do zwalczania szkodników drewna	dm ³	31,76		
19.	środek gruntujący Funcosil Impragniergrund	dm ³	16,44		
20.	środek hydrofobowy	dm ³	10,59		
21.	środek impregnacyjny przeciwgrzybiczy	dm ³	26,46		
22.	środek wzmacniająco gruntujący Tiefengrund	dm ³	41,10		
23.	tynek renowacyjny SR 44	kg	222,76		
24.	woda	m ³	0,82		
25.	zaprawa Sanierputz - WTA	kg	1 150,80		
26.	zaprawa SP Top Q2 (Remmers Feinputz)	kg	287,70		
27.	zaprawa Vorspritzmörtel	kg	411,00		
28.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20 MPa	m-g	1,32		
2.	piła	m-g	1,62		
3.	rusztowania ramowe	m-g	15,74		
4.	samochód dostawczy	m-g	0,33		
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1,43		
6.	środek transportowy	m-g	2,79		
7.	wózek	m-g	0,53		
8.	wyciąg	m-g	2,86		
				RAZEM	

Słownie: